


POSTUP VÝSTAVBY

POZDĹŽNY REZ 1:200


ETAPA I. A II.



- I. ETAPA:
- VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ A PRÍPRAVA STAVENISKA
 - VÝSTAVBA OBCHÁDZKOVEJ TRASY
 - SPUSTENIE OBCHÁDZKOVEJ TRASY DO PREVÁDZKY
- II. ETAPA:
- VYBÚRANIE ASFALTOVÝCH VRSTIEV VOZOVKY NA MOSTE A NA PREDPOLÍ
 - DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA A BÚRACIE PRÁCE NA NOSNEJ KONŠTRUKCII (DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁCHYTŇNÝCH ZARIADENÍ, ODBÚRANIE RÍMS NA MOSTE,
 - BÚRANIE NK PO ETAPÁCH. BÚRANIE 1 POĽA PRESMEROVANIE KORYTA DO 2 POĽA. BÚRANIE 2 POĽA PRESMEROVANIE KORYTA DO 1 POĽA.
 - BÚRACIE PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE (ODKOPANIE PRECHODOVÝCH OBLASTÍ A ČASŤI SPODNEJ STAVBY MOSTA .

POZDĹŽNY REZ 1:200


ETAPA III.



- III. ETAPA:
- VYHOTOVENIE PODKLADNÉHO BETÓNU A VYHOTOVENIE MIKROPILÓT
 - VYBUDOVANIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH OPŮR PO PRACOVNÚ ŠKÁRU
 - DOBETÓNOVANIE LOŽISKOVÝCH BLOKOV A OSADENIE LOŽÍSK
 - OSADENIE PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKOV
 - VYHOTOVENIE SPRIAHAJÚCEJ DOSKY A PRIEČNIKOV

POZDĹŽNY REZ 1:200

ETAPA IV. A V.




- IV. ETAPA:
- DOBETÓNOVANIE ZÁVERNÉHO MÚRIKA A KRÍDEL OPŮR
 - ZHOTOVENIE ŠTRKOPIESKOVÉHO KLINU A NÁSYPU ZA OPORAMI
 - REALIZÁCIA HYDROIZOLÁCIE MOSTOVKY
 - REALIZÁCIA RÍMS MOSTA
 - ÚPRAVA SVAHOV KORYTA A TERÉNNÉ ÚPRAVY
 - ULOŽENIE VOZOVKOVÝCH VRSTIEV A OSADENIE OSTATNÉHO PRÍSLUŠENSTVA MOSTA
 - DOKONČOVACIE PRÁCE
- V. ETAPA:
- ODSTRÁNENIE OBCHÁDZKOVEJ TRASY
 - DOKONČOVACIE PRÁCE
 - ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK


D PÍSOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV

Objednávateľ:







**SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA**

Jesenná 14, 080 05 Prešov



Zhotoviteľ DRS/DP: 	VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. Rusovská cesta 16 851 01 Bratislava	HIP: Ing. Rastislav Pisarcik
---	--	-------------------------------------

	Vypracoval	Ing. Ján Juhás		Zák. číslo	20BK21037	
	Zodp. projektant	Ing. Rastislav Pisarcík			Dátum	08/2021
	Tech. kontrola	Ing. Anton Bajzecer				Stupeň
	Akcia	"PD - REKONŠTRUKCIA MOSTA M6883 (III/3216-009), MOST CEZ POTOK KANIŠOV V OBCI NIŽNÝ SLAVKOV"				Počet formátov
Zhotoviteľ: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. stredisko Košice Rozvojová 2, 040 11 Košice	Príloha POSTUP VÝSTAVBY				Mierka	1:200
		Č. prílohy	Paré			
				16		