




# DOČASNÁ OBCHÁDZKOVÁ TRASA


PÔDORYS  
1:100



REZ A-A  
1:50



REZ B-B  
1:50



## KONŠTRUKCIA VOZOVKY

PRE DOČASNÚ OBCHÁDZKOVÚ TRASU

CESTNÝ PANEL IZD180 (3000x2000x180)	180 mm	STN 73 6126
ŠTRKOPIESOK 0-64 ŠD C-DEKLAROVANÉ	min. 200 mm	
CELKOVÁ HRUBKA VOZOVKY	380 mm	

POŽADOVANÉ  $E_{DEF,2} = \text{MIN. } 4,5 \text{ MPA NA PLÁNI, POMER } E_{DEF,2}/E_{DEF,1} \geq 2,5$

## EXISTUJÚCE SIETE:

---	OZNAMOVACIE VEDENIE (NADZEMNÉ)
---	NÍZKE NAPÄTIE (NADZEMNÉ)
---	VODOVOD LT DN350MM (PODZEMNÉ)
---	KANALIZÁCIA PVC DN300MM (PODZEMNÉ)

## ZOZNAM OBJEKTOV:

201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA M6883

## POZNÁMKA:

- V RÁMCI STAVBY SA UVAŽUJE S OCHRANOU OZNAMOVACIEHO VEDENIA A TO DOČASNÝM VYVESENÍM ALEBO ZVESENÍM.  
- ZVLÁŠTNÚ POZORNOSŤ JE POTREBNÉ VENOVAŤ EXISTUJÚCIM INŽINIERSKÝM SIEŤAM. TIE JE POTREBNÉ PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ A REŠPEKTOVAŤ ICH VEDENIE. V PRÍPADE POTREBY JE MOŽNÉ, PO DOHODE S PRÍSLUŠNÝM SPRÁVCOM A VLASTNÍKOM, ZREALIZOVAŤ OCHRANU ALEBO PRELOŽKU INŽINIERSKÝCH SIEŤI.

Výškový systém: Bpv  
Súradnicový systém: S-JTSK

## D PÍSOBNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV

Objednávateľ:	<b>SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA</b> Jesenná 14, 080 05 Prešov	
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Zhotoviteľ DRS/DP:	<b>VALBEK&amp;PRODEX, spol. s r.o.</b> Rusovská cesta 16 851 01 Bratislava	HIP:
		Ing. Rastislav Pisarcik

	Vypracoval	Ing. Ján Juhás	Zák. číslo	20BK21037
	Zodp. projektant	Ing. Rastislav Pisarcik	Dátum	08/2021
	Tech. kontrola	Ing. Anton Bajzecer	Stupeň	DRS/DP
	Akcia	"PD - REKONŠTRUKCIA MOSTA M6883 (III/3216-009), MOST CEZ POTOK KANIŠOV V OBCI NÍŽNÝ SLAVKOV"		
Zhotoviteľ: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. stredisko Košice Rozvojová 2, 040 11 Košice	Počet formátov	8 x A4	Mierka	1:100/50
	Č. prílohy	Paré		
	Príloha	DOČASNÁ OBCHÁDZKOVÁ TRASA		
				<b>4</b>