


Dobudovanie parkovacích miest k súvisiacemu objektu z Etapy 1.



A KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE A PARKOVACÍCH MIEST

BETÓNOVÁ DLAŽBA	DL	STN 1338	80 mm
DRVENÉ KAMENIVO	fr. 4/8 mm	STN 73 6126	40 mm
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES	CBGM C ₅ /ø2	STN 73 6124-1	200 mm
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 31,5 Gc	STN 73 6126	220 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY SPOLU: 540 mm

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 50 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5


B KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

BETÓNOVÁ DLAŽBA	DL	STN 1338	80 mm
DRVENÉ KAMENIVO	fr. 4/8 mm	STN 73 6126	40 mm
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 31,5 Gc	STN 73 6126	250 mm


KONŠTRUKCIA VOZOVKY SPOLU: 370 mm

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 50 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

Priečný rez navrhovanými spevnenými plochami



REZ NAPOJENÍM NA EXIST.KOMUNIKÁCIU



POZNÁMKY

- TÁTO DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ NA ZÍSKANIE ÚZEMNÉHO ROHODNUTIA. NESLÚŽÍ PRE POTREBY STAVEBNÉHO POVOLENIA ALEBO AKO REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SPRIEVODNÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UPRAVOVANÁ ALEBO NAPODOBNÁVANÁ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU AUTORA ALEBO ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- SPÔSOB POUŽITIEJ TECHNOLOGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY JE V KOMPETENCI A NA ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA
- ROZMERY NEUVEDENÉ V TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERAŤ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: Ing.Marek Lettrich	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Gabriel Bálint
KONTROLOVAL: Ing. Norbert Nemec	HL. PROJEKTANT:
MIESTO STAVBY: Jesenského ulica, 943 01 Štúrovo, p.č. 3503, 3502/1, 3502/2, 3502/3	
INVESTOR: Wineresidence, s.r.o.	

NEVIANO DESIGN

NEVIANO Design s.r.o.
Račianska 26/D
831 02 Bratislava
Tel: +421 911 427 336
Email: neviano@neviano.sk

STAVBA: PRÍSTAV MALÝCH REKREAČNÝCH PLAVIDIEL	STUPEŇ: DÚR
OBJEKT: SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE	DÁTUM: MÁJ 2021
PRÍLOHA: Vzorové priečne rezy	Č.ZÁKAZKY: -
	M 1:75 297x420
	REVÍZIA: X VÝKRES Č. 3