OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2020/000555-006

19. 05. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE

stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného vodoprávneho konania, v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona

v y d á v a

stavebníkovi: LD Projects a.s., Vodná 21, 949 01 Nitra, IČO: 50 697 480

v zastúpení: Mgr. Juraj Moška, M:projekcia, s.r.o., Tribečská 25, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 217 755

p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodných stavieb „SO 03 Rozšírenie vodovodu”, „SO 03a Vodovodná prípojka“, „SO 04 Kanalizačná prípojka“ a „SO 05 Dažďová kanalizácia“, ktoré budú vybudované v rámci stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce” v nasledovnom rozsahu:

„SO 03 Rozšírenie vodovodu”
- vodovod HDPE PE100 plus SC/RC SDR11 PN 16 d90/802 mm (DN 80), dĺžky 127 m
z toho:
Vetva „V1-V2“ – 1,00 m

Vetva „V2-V3“ – 1,00 m
Vetva „V3-V4“ – 21,00 m
Vetva „V4-V5“ – 22,00 m
Vetva „V5-V6“ – 40,00 m
Vetva „V6-V7“ – 42,00 m
- 1 x podzemný hydrant HP

„SO 03a Vodovodná prípojka“
- vodovodná prípojka – verejná časť: HDPE PE100 plus SC/RC SDR11 PN 16 d63/5,8 mm (DN 50), dĺžka 5,5 m
- 1 x vodomerná komora vnútorných rozmerov 1200x1500x1800 mm s poklopom 600x900xmm
- vodovodná prípojka – domová časť pre blok „A“ a „B“: HDPE PE100 plus SC/RC SDR11 PN 16 d63/5,8 mm (DN 50), dĺžka 35,00 m (do bloku B), 40,00 m (do bloku A)

„SO 04 Kanalizačná prípojka“
- kanalizácia Vetva „A“: PVC DN 200 – dĺžka 155,00 m, PVC DN 150 – dĺžka 2,50 m
- revízne šachty RS1 – RS9
- kanalizačné prípojky z bloku „A“ – VS1-VS8
- 1 x odlučovač tukov KLARTEC KL LT 2, Qmax=1,2 l/s, kvalita vyčistenej vody max. 10 mg/l extrahovateľných látok
- Kanalizácia Vetva „B“: PVC DN 100, 150, 200 – dĺžka 38,50 m
- Revízna šachta RS10
- kanalizačné prípojky z bloku „B“ – VS9-VS12

„SO 05 Dažďová kanalizácia“
- výustný objekt
- vetva výustný objekt-uzáverová šachta „US“: PVC DN 200 – dĺžka 17,00 m
- uzáverová šachta „US“ 1200x1500x1800 mm
- hlavná vetva „A“
vetva medzi „US“ a „RD0“ PIPELIFE PVC trubky KG hladké SN 8 DN 200 – dĺžka 2,00m
vetva medzi „RDO“ a „RD1“ PIPELIFE KDEM-EXTRA korugovaná kanalizačná rúra DN 500 – 2x26,00 m
medzi „RD1“ a „RD2“ retenčné potrubie PIPELIFE KDEM-EXTRA korugovaná kanalizačná rúra DN 300 – 2x30,00 m
od „RD2“ po „RD8“ PIPELIFE PVC trubky KG hladké SN 8 DN 300 – dĺžka 112,50 m
dažďové zvody DN 100-150 z bloku „A“ VD1, VD2, VD3, VD4, DT1, DT2
- vetva „B“
vetva medzi „RD4“ po „RD9“ PIPELIFE PVC trubky KG hladké SN 8 DN 300 – dĺžka 31,00 m
dažďové zvody DN 125 z bloku „B“ VD5, VD6
- uličná vpusť UV1 - UV4 so zápachovou uzávierkou + vložkou ENVIA CRC+ (Qsec=7,0 l/s, NELmax = 0,1mg/l)

v katastrálnom území: Zlaté Moravce
na parc. KNC č. 464/1, 464/2 a KNE č. 5637, 5638, 5699/5 a 5701/1
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 7734 (parc. KNC č. 464/2) a „iné právo“ na základe „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien“, č. 5313/24954/2019, GEN_/2019 uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou LD Projects a.s. na parc. KNC č. 464/1 a KNE č. 5637, 5638 a 5699/5 a súhlasu SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 5540/2019/2 zo dňa 28.06.2019 na parc. KNE č. 5701/1
charakter stavby: trvalá
účel stavby: zásobovanie pitnou vodou a odvedenie splaškových a dažďových vôd

Mesto Zlaté Moravce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce“ pod č. 1286/5563/2019-008-IJ zo dňa 15.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2019.

Základné údaje o stavbách:
Vybudovaním povoľovaných stavebných objektov bude doriešené zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, ako aj odvedenie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku zo stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce“.

V križovatke na ul. Robotníckej, na parc. č. 1940 sa nachádza verejný vodovod PVC d110 mm (DN 100). Rozšírenie vodovodu bude napojené na uvedený jestvujúci vodovod PVC d110 na Robotníckej ulici. Potrubie bude vedené pod jestvujúcou asfaltovou komunikáciou a bude ukončené podzemným hydrantom. Ďalej bude potrubie pokračovať ako vodovodná prípojka. Vodovodná prípojka je rozdelená na verejnú a domovú časť. Vo vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku investora (parc. KNE č. 464/2) bude vybudovaná vodomerná komora „VK“. Časť vodovodnej prípojky za „VK“, tzv. domová časť je rozdelená na vetvu do bloku „A“ a vetvu do bloku „B“.
Na parcele č. 464/1 je vedená jestvujúca kanalizácia BET DN 500. Kanalizačná prípojka splašková bude odvádzať splaškové vody z objektov vybudovaných v rámci stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce“ do jestvujúcej verejnej kanalizácie mesta Zlaté Moravce, s ich následným čistením na „ČOV Zlaté Moravce“. Kanalizácia bude prevedená z rúr PVC DN 150 -200. V lomových bodoch budú osadené revízne a kontrolné šachty. Za vyústením potrubia z „Bloku A“ (z kuchyne) bude na kanalizácii osadený lapač tukov KLARTEC KL LT 2, Qmax = 1,2 l/s, ktorý bude zaústený do revíznej šachty RS7 pre možnosť odoberania vzoriek vypúšťaných vôd.
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo striech objektov: blokov „A“ a „B“, zo spevnených plôch, parkovísk, komunikácií a chodníkov, do vodného toku Žitava v rkm 42,273. Celkové množstvo vôd z povrchového odtoku z areálu bude Qsec = 35,27 l/s. Z dôvodu, že odtok vôd z povrchového odtoku je potrebné limitovať na hodnotu Qmax = 22 l/s bude dažďová kanalizácia vybudovaná s retenciou. Retenčné potrubie o objeme 24,87,m3 vyhovuje pre daný prietok Qsec = 22,0 l/s. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Žitava bolo vydané samostatné povolenie na osobitné užívanie vôd. Monolitický výustný objekt z betónového čela, bočných krídel a dna s osadením spätnej klapky DN 200 bude vybudovaný v ľavom brehu vodného toku Žitava. Voči plaveninám bude objekt opatrený výklopnými uzamykateľnými hrablicami. Pred výustným objektom bude vybudovaná uzáverová komora „US“, v ktorej bude škrtiacou motýlikovou klapkou V105 DN 200 nastavovaný maximálny prietok. Kanalizácia bude prevedená z rúr PIPELIFE PVC trubky KG hladké SN 8 DN 200 a DN 300 a PIPELIFE KDEM-EXTRA korugovaných kanalizačných rúr DN 500. Dažďová kanalizácia je rozdelená na vetvu „A“ a vetvu „B“. Jej súčasťou sú napojenia dažďových zvodov z blokov „A“ a „B“ a uličných vpustí. Celkovo budú vybudované 4 ks UV, v ktorých budú zabudované zápachové uzávierky a vložky odlučovačov ropných látok typu ENVIA CRC/CRC+ o Qsec=7,0 l/s, s minimálnou koncentráciou na výstupe NELmax = 0,1mg/l.

Podmienky povolenia:
A) všeobecné:
1. Stavebníkom vodnej stavby bude LD Projects a.s., Vodná 21, Nitra.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracoval PROFIS NZ s.r.o., Považská 4, Nové Zámky, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter Furuglyás, v termíne marec 2019, osv. č. 5176*SP*A2.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
7. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Pri predpoklade výskytu podzemných vôd pri zakladaní stavieb požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona - na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd.
10. Pred realizáciou stavby „SO 05 Dažďová kanalizácia“ požiadať orgán štátnej vodnej správy o schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku podľa § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
11. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).

16. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
17. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
18. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
19. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
20. Stavba nesmie byť začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B) vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí, účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:
21. Krajský pamiatkový úrad Nitra
Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2018/21715-2/90320/GRO zo dňa 13.11.2018:
1. V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

22. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP
Dodržať podmienky uvedené vo:
• vyjadrenia orgánu OH č. OU-ZM-OSZP-2019/000650-02 VA zo dňa 04.04.2019:
Stavebník ako pôvodca odpadov je povinný:
- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
- odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“- nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, a predložiť doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
• vyjadrenia orgánu OPaK č. OU-ZM-OSZP-2019/000647-002 zo dňa 12.04.2019:
Na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.
Na predmetnom pozemku sa nachádzajú dreviny rastúce mimo lesa chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „dreviny“).
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme, aby stavebný úrad zahrnul do podmienok stavebného povolenia nasledovné podmienky:
1.) Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
2.) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
3.) Pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
4.) Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) mesta Zlaté Moravce podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povolenia.
5.) Pri výstavbe a riešení tepelnej izolácie použiť materiál a technológiu (zatepľovací systém nespôsobujúci rezonanciu pri ataku vtákov) zabezpečujúcu, aby nedochádzalo k vytváraniu úkrytových možností na prežívanie živočíchov a ich možnej invázii, čím sa predíde kolíziám a zbytočnému úhynu živočíchov, poškodeniu majetku, a uchová sa hygiena a kvalita užívania stavby.
6.) Osadiť pevné mriežky s maximálnym rozmerom ôk 1x1 mm na všetky systémy vzduchotechniky, komíny a pod. z dôvodu zabezpečenia, aby živočíchy (vtáctvo, netopiere, hmyz a pod.) neprenikali do stavebného objektu.
7.) Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
8.) V prípade nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. bezodkladne túto skutočnosť organizácií ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).
9.) Pri výsadbe drevín (najmä stromov) na daných pozemkoch postupovať podľa STN 83 7010, dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí, brať na zreteľ alergénnosť a rozmery koruny, kmeňa a koreňovej sústavy drevín s prihliadnutím na vzdialenosť od susedného pozemku, aby sa v zmysle § 127 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) nestali dreviny príčinou sporov, neumiestňovať dreviny od budov vo vzdialenosti menšej ako ich maximálne dosiahnuteľná výška.
Upozornenie:
Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
V prípade výskytu inváznych druhov rastlín, uvedených v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z. s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetnom pozemku/v areáli, odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení CD 91327/2019 zo dňa 03.12.2019:
• V záujmovom území stavby inžinierskych sietí sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia Západoslovenská distribučná, a.s.
• Pri výkopových prácach stavby v miestach, kde dôjde pri stavbe ku križovaniu a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. Vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné dohodnúť na tel. č. 037/7763125. Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005. Pred zahrnutím križovatiek novovybudovaných objektov s distribučnými vedeniami Západoslovenská distribučná, a.s. žiadame nás prizvať ku kontrole.
• Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
• Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných právnych predpisov a STN zodpovedá projektant.

24. Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0261/2020/Be zo dňa 13.05.2020:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezodplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, email: jozef.arendas@spp-distribúcia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150000 eur,
• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
• pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
• každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
• stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

25. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry
Dodržať podmienky stanovísk č. CS SVP OZ PN 8572/2018/2 zo dňa 15.11.2018, CS SVP OZ PN 275/2019/2 zo dňa 09.01.2019, CS SVP OZ PN 5540/2019/2 zo dňa 28.06.2019 a CS SVP OZ PN 9589/2019/2 zo dňa 17.12.2019:
• K umiestneniu výustu dažďovej kanalizácie v ľavom brehu koryta toku Žitava na pozemku KNE p. č. 5701/1 uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š. p., OZ Piešťany najneskôr do termínu kolaudácie vodnej stavby kanalizácie.
• K realizácii prác na pobreží a vo vodnom toku nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M: 0905/561 004), s ktorým je potrebné práce koordinovať a odsúhlasiť termín realizácie z hľadiska vhodnosti hydrologických pomerov v povodí toku a tendencie vývoja.
• Na práce v koryte toku je nutný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý odsúhlasuje dispečing SVP š.p., OZ Piešťany a schvaľuje príslušný vodoprávny orgán.

• Výustný objekt v brehu kynety plynulo naviazať na jestvujúce opevnenie brehu záhozom z lomového kameňa s vyklinovaním a urovnaním líca. Pre optimálne osadenia betónového objektu v predstihu breh prečistiť od sedimentov s obnažením opevnenia koryta.
• Potrubie od betónového čela do vzdialenosti 5 m od brehovej čiary obvodovo obetónovať voči nadmernému zaťaženiu, ako lôžko nepoužívať sypký materiál.
• Pre zabezpečenie požadovaného odtoku Qdmax = 22 l/s škrtiacu motýlikovú klapku nastaviť s uhlom otvorenia platne 20° a zaplombovania.
• Výkopok z ryhy pre osadenie potrubia a výustu umiestniť mimo koryto so zabezpečením voči splaveniu do toku.
• Narušené koryto a pobrežie zarovnať po vrstvách max. 20 cm vhodným hlinito-ílovitým materiálom s optimálnou vlhkosťou za dôkladného zhutnenia s dopestovaním trávneho krytu mimo opevňovaný úsek. Z priestoru koryta odstrániť pozostatky stavebnej činnosti.
• Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať dokumentáciu skutočného prevedenia s porealizačným geodetickým zameraním aj v digitálnej podobe, prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie, povodňový plán zabezpečovacích prác vlastníka stavby, ako i kópiu zmluvy o zriadení vecného bremena.

26. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava
Dodržať podmienky odborného stanoviska č. 2447/4/2019 zo dňa 02.05.2019:
• Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA).
• Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

27. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 52716/2019 zo dňa 16.07.2019:
• ZsVS a.s., OZ Nitra ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v záujmovom území súhlasí s rozšírením verejného vodovodu HDPE DN 80 – dĺ. 127,0 m, s pripojením v križovatke ul. Robotnícka, pre navrhovanú výstavbu zariadenia pre seniorov v meste Zlaté Moravce.
• Pripojenie navrhovaného rozšírenie verejného vodovodu na existujúci verejný vodovodný rad DN 100 na ul. Robotnícka, musí byť uskutočnené odbornými pracovníkmi OZ Nitra. V mieste pripojenia navrhovaného vodovodu s jestvujúcim vodovodom požadujeme osadiť odbočné tvarovky, vo vzniknutých uzloch osadenie uzáverov na všetky vety. Súhlasíme s osadením koncového podzemného hydrantu DN 80. Navrhované vodovodné potrubie požadujeme opatriť medeným vyhľadávacím vodičom s príslušenstvom.
• ZsVS, a.s., OZ Nitra súhlasí s požadovanou dodávkou vody Qh = 0,788 m3/hod.
• ZsVS, a.s., OZ Nitra súhlasí s prepojením troch existujúcich vodovodných prípojok na navrhované rozšírenie vodovodu.
• Odpojenie existujúcich prípojok a pripojenie nových prípojok na navrhovaný verejný vodovod počas výstavby musí byť uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra.
• Stavebník na základe prísľubu na prevádzkovanie (ak mu bude udelený) uzatvorí na navrhované rozšírenie verejného vodovodu „Zmluvu o prevádzkovaní vodnej stavby“ so ZsVS, a.s., OZ Nitra. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je splnenie podmienok preberania verejných vodovodov do prevádzkovanie ZsVS, a.s., OZ Nitra a jednotlivých ustanovení návrhu zmluvy o prevádzkovaní.
• ZsVS, a.s., OZ Nitra súhlasí s vybudovaním novonavrhovanej vodovodnej prípojky HDPE D63 (DN50) dĺ. 5,5 metra (po VŠ) z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu.
• Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.
• Vodomernú zostavu spolu so spätnou klapkou žiadame osadiť do vodomernej šachty betónovej vnútorných rozmerov 1200x1500x1800 mm (šxdxh), ktorá bude osadená max. 1,0 m za hranicou pripájanej nehnuteľnosti. Typ fakturačného meradla určí prevádzkovateľ.
• ZsVS, a.s., OZ Nitra ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie súhlasí s odvádzaním splaškových odpadových vôd z objektu zariadenie pre seniorov navrhovanou kanalizačnou prípojkou PVC DN 200, dĺ. 3,0 m (po revíznu kanalizačnú šachtu) do verejnej kanalizácie BT DN 500.
• Zaústenie navrhovanej kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie je potrebné realizovať medzi dvoma šachtami pod uhlom 45° - 60° do hornej tretiny potrubia, jadrovým vŕtaním.
• Revíznu kanalizačnú šachtu DN 1000 požadujeme osadiť max. 3,0 m od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu, na pozemku p. č. 464/1.

• Súhlasíme s revíznou šachtou RS7 DN 600 osadenej za lapačom tukov (Qmax = 1,2 l/s), ktorá bude za účelom odberu vzoriek odpadovej vody z kuchyne. Na výstupe z lapača tukov predpisujeme max. koncentráciu tukov 10,0 mg/l.
• Pripojenie novonavrhovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomernej zostavy musí byť uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu s požadovanými dokladmi.
• Vlastníkom prípojok je v zmysle § 4 zákona č. 442/2002 Z. z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.
• Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými prevádzkovateľmi na základe objednávky stavebníka.
• Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 752, STN EN 805, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z. z. a pásma ochrany inžinierskych sietí.
• Verejným vodovodom nezabezpečujeme potrebu vody pre hasenie požiarov, hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb.
• Ako predpokladaný budúci prevádzkovateľ žiadame byť prizvaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné.
• Požadujeme byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.
• Upozorňujeme, že odberateľ je povinný pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. uzatvoriť s tunajším OZ zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612005295 zo dňa 23.02.2020.
Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, + 421 37 6566312, + 421 0902719875.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Povinnosti investora:
1. Po vybudovaní vodných stavieb predložiť tunajšiemu úradu návrh na ich kolaudáciu.
2. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
3. V konaní o uvedení stavby do užívania predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavieb a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri ich prevádzke.
4. Na kolaudačnom konaní predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby.
5. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodných stavieb.
6. Na kolaudačnom konaní predložiť plán zabezpečovacích prác vlastníka stavby vypracovaný v zmysle § 10 ods. 2 písm. d) zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní vo veci vydania povolenia vodnej stavby účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie

Stavebník LD Projects a.s., Vodná 21, 949 01 Nitra požiadal dňa 24.02.2020 tunajší úrad o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO 03 rozšírenie vodovodu", „SO 03a Vodovodná prípojka", „SO 04 Kanalizačná prípojka" a „SO 05 Dažďová kanalizácia", ktoré budú vybudované v rámci stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce", v katastrálnom území Zlaté Moravce, na parc. KNC č. 464/1, 464/2 a KNE č. 5637, 5638, 5699/5 a 5701/1, ku ktorým stavebník predložil vlastnícke právo na základe LV č. 7734 (parc. KNC č. 464/2) a „iné právo" na základe „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien", č. 5313/24954/2019, GEN_/2019 uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou LD Projects a.s. na parc. KNC č. 464/1 a KNE č. 5637, 5638 a 5699/5 a na základe súhlasu SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 5540/2019/2 zo dňa 28.06.2019 na parc. KNE č. 5701/1.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2020/000555-002 zo dňa 11.03.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania povolenia na uvedené vodné stavby a nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil na uplatnenie námietok a pripomienok lehotu 8 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. V stanovenej lehote nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil námietky ani pripomienky. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradných tabuliach Mesta Zlaté Moravce v dňoch od 07.04.2020 do 22.04.2020 a OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 12.03.2020 do 27.03.2020. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce.
Mesto Zlaté Moravce, ako miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. 2599/13588/2019-002-IJ zo dňa 07.05.2019 záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona, ktorým bol zároveň špeciálnemu stavebnému úradu vydaný súhlas v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu povolenia na uvedené vodné stavby vybudované v rámci stavby „Zariadenie pre seniorov Zlaté Moravce", v zmysle vydaného územného rozhodnutia č. 1286/5563/2019-008-IJ zo dňa 15.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2019.
Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Podmienky dotknutých orgánov, účastníkov konania ako i správcov podzemných vedení, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zabezpečil ich vzájomnú koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.
Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok e-kolkom v hodnote 100 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie sa vyvesí na úradných tabuliach:

1. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

2. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Doručuje sa

M:projekcia
Tribečská 25
953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika

LD Projects a.s.
Vodná 21
949 01 Nitra
Slovenská republika

Mesto Zlaté Moravce
1.mája 2
953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika

PROFIS NZ s.r.o.
Považská 4
940 67 Nové Zámky
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3 834
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Na vedomie

ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
OR HaZZ Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenie]
Identifikátor:	OU-ZM-OSZP-2020/000555-0003374/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Maria Sykorova
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Zlate Moravce
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	20.05.2020 05:21:41
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	20.05.2020 05:21:54
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-ZM-OSZP-2020/000555-0003374/2020	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Komárová Darina, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Zlaté Moravce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.05.2020
Podpis a pečiatka:	