


PLOCHA DNA 199 m2
PŘI HLOUBCE 1,5 m OBJEM 411 m3
CELKOVÁ PLOCHA VČETNĚ HRÁZE 826 m2


DNO = 117,5 m.n.m.
PLOCHA KORUNY HRÁZE 3 197 m2
PŘI HLOUBCE 4,2 m OBJEM 8 694 m3
CELKOVÁ PLOCHA VČETNĚ HRÁZE 4 120 m2

ŘEZ B - B

ŘEZ A - A



DETAIL: ZEMNÍ ZÁMEK



POZNÁMKA:

VENKOVNÍ LAGUNA BUDE OPLOCENA DO v. 2 m
NÁSYPY: cca 3 480 m3, VÝKOPY: cca 3 674 m3
NÁSYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH tl. max. 30 cm, NA HODNOTU 98% PS
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA BUDE POUŽITA DO HTU JINÝCH SO
HI FOLIE BUDE NATAŽENA AŽ ZA PATU HRÁZE A BUDE UCHYCENA SYSTÉMEM
ZEMNÍHO ZÁMKU

LEGENDA:

- násypy
- rostlý terén

±0,000=119,5 m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Marie Čermáková	KONTROLOVAL: Ing. Karol Fraňo	 nám. Miru 1217, 724 68 Hulín pracoviště: Nábřeží 5574, 760 01 Zlín tel. 577 007 411, fax 577 007 411	
MÍSTO STAVBY:	Bánov, Slovensko		
INVESTOR:	SLOVKVET s.r.o., Šuriarska 48, 941 01 Bánov		
AKCE:		FORMÁT	6A4
		DATUM	01/2020
		STUPEŇ	DUR
		MĚŘITKO	1:500
		ZAK. ČÍSLO	R 173
VÝKRES:		ARCHIVNÍ Č.	Č. VÝKRESU
		Z-001-20	D.1.1/03-01