KÚ 0,356

STABILIZAČNÝ PRAH

Koniec úseku
Betónový prah šírka 0,5 m hĺbka 0,6 m

KAMENINOVÁ RETENČNÁ NÁDRŽ č.2 rkm. 0,331

kapacita retencie cca 50 m3
regulovaný odtok DN 500 cca 0,80 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.3

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.2

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.1

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.6

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.5

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

GULATINOVÁ PREHRÁDZKA č.4

kapacita retencie cca 10–20 m3
regulovaný odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

KAMENINOVÁ RETENČNÁ NÁDRŽ č.1 rkm. 0,173

kapacita retencie cca 50 m3
regulovaný odtok DN 500 cca 0,80 m3/s
zachytenie sedimentov, regulácia prietoku

EXISTUJÚCA LÁVKA

Lávka rozmery 1,0x2,5 m
kotvene na betónovú rímsu

EXISTUJÚCA LÁVKA

Lávka rozmery 1,0x2,5 m
kotvene na betónovú rímsu

EXISTUJÚCA LÁVKA

Lávka rozmery 1,0x2,5 m
kotvene na betónovú rímsu

STABILIZAČNÝ PRAH

Začiatok úseku
Betónový prah šírka 0,5 m hĺbka 0,6 m

EXISTUJÚCI PRIEPUST rkm. 0,036

Priepust rozmery 2,0x2,0 m
plynulo prepojiť rovnaninu s krídlami priepustu

ZÚ 0,000

TEŠMÁK

MERÍTKO 1 : 1 000

20 0 20 40 60

METRE

LEGENDA:

- dopravna zancka
- semafor
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS
- skrina UPC
- lampa ulicneho osvetlenia
- stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
- stlp trolejoveho vedenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizacny vpust
- plynove supatko
- vodovodne supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- vstupna sachta parovodu
- vstupna sachta kabelovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... - REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- elektrika VN
- elektrika verejne osvetlenie
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabelovod T-Com
- kabel T-Com
- plyn NTL
- plyn STL
- parovod

LEGENDA :

S001 – Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku
S002 – Zábradlia, oplotenia

revision/zmeny :

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

zodpovedný projektant	Ing. Miloslav Remiš
vypracoval	Ing. Miloslav Remiš
kontroloval	Ing. Miloslav Remiš

hlavný inžinier projektu	Ing. Miloslav Remiš
investor	Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
lokalita	3835, 3802, 3789, 3670, 3672 K.Ú. Tešmák, Šahy, okr.Levice

AQUABEST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č. 10, 010 14 Žilina, 0903/545 585

akcia	PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU, MESTSKÁ ČASŤ TEŠMÁK
objekt	SO01 - Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku
obsah výkresu	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

dátum	05/2018
formát	5 x A4
stupeň PD	DSP
profesia	VH
klasifikácia stavby	2152
mierka	1:1000
č.výkresu	01