


I/79 VRANOV NAD TOPILOU

I/79 TREBIŠOV



LEGENDA:

- P 8 –navrhované nové trvalé dopravné značenie – popis zelenou farbou
- P 13 –existujúce trvalé dopravné značenie – popis sivou farbou (ostáva pôvodne)
- P 8 –existujúce trvalé dopravné značenie – popis sivou farbou (ostáva pôvodne)
- P 13 –existujúce trvalé dopravné značenie – popis sivou farbou (ostáva pôvodne)

POZNÁMKA

- Všetky navrhované zvislé dopravné značky na ceste I/79 sú zväčšeného rozmeru, reflexné, v súlade s STN 01 8020. Zvislé DZ na cestách III. triedy a miestnych komunikácií budú základného rozmeru.
- Všetky vodorovné dopravné značenia sú navrhnuté v reflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej farby okrem V 11a, ktoré je žltej farby.
- Vodorovné DZ bude realizované ako štruktúrny plast (vodiace pružky, deliace čiary), plošné vodorovné DZ bude realizované ako štruktúrny alebo hladký plast (šrafovanie ostrovtiekov a dopravných tieňov, smerové šípky).
- Všetky navrhované zvislé dopravné značky IS 32a budú osadené obojstranne na jednom stĺpiku.
- Pozdĺžna prerušovaná čiara V2b v križovatkách má kadeniu 3,0m/1,5m. Pozdĺžna prerušovaná čiara V2b pri zahusťeniach pred plnou čiarou má kadeniu 6,0m/3,0m.
- Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou V3 má kadeniu 6,0m/3,0m.

C.2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
INC. VAHOVSKÝ	INC. MEDON	INC. VAHOVSKÝ
<i>Václav</i>	<i>Medon</i>	<i>Václav</i>
KRAJ:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ	
OBJEDNÁVATEL:	SSC INC. KOŠICE	
STAVBA:	I/79 VRANOV NAD TOPILOU - PARCHOVANY	
OBJEKT:	DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY	
OBŠAH:	TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE č.10	
		2.10

VÝHODOPROJEKT
Erdővári 13, 080 01 Prešov
tel. 097/330 427, e-mail: info@vhdprojekt.com
DÁTUM: 10/2018
STUPEŇ: DSP+DP+PRS
FORMÁT: 5x4
MÉRKA: 1:100
ČÍSLO PRÍLOHY: 2.10