


VRANOV n/TOPLOU
ul. Čermianska
I/79

1,00



LEGENDA:

- P 8** –navrhované nové trvalé dopravné značenie – popis zelenou farbou
- P 13** –existujúce trvalé dopravné značenie – popis sivou farbou (ostáva pôvodne)
- P 8**
- P 13**

POZNÁMKA

- Všetky navrhované závislé dopravné značky na ceste I/79 sú zväčšeného rozmeru, reflexné, v súlade s STN 01 8020. Zvislé DZ na cestách III. triedy a miestnych komunikácií budú základného rozmeru.
- Všetky vodorovné dopravné značenia sú navrhnuté v reflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej farby okrem V 11a, ktoré je žltej farby.
- Vodorovné DZ bude realizované ako štruktúrny plast (vodiace pruhy, deliace čiary), plošné vodorovné DZ bude realizované ako štruktúrny alebo hladký plast (šrafovanie ostrovkov a dopravných tieňov, smerové šípky).
- Všetky navrhované závislé dopravné značky IS 32a budú osadené obojstranne na jednom stĺpiku.
- Pozdĺžna prerušovaná čiara V2b v križovatkách má kadenicu 3,0m/1,5m. Pozdĺžna prerušovaná čiara V2b pri zahusťeniach pred plnou čiarou má kadenicu 6,0m/3,0m.
- Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou V3 má kadenicu 6,0m/3,0m.

C.2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
ING. VAHODSKÝ	ING. MEDON	ING. VAHODSKÝ
<i>Medon</i>	<i>Medon</i>	<i>Medon</i>
KRAL:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ	
OBDENÁVATEL:	SSC JSC KOŠICE	DÁTUM: 10/2018
STAVBA:	I/79 VRANOV NAD TOPLOU- PARCHOVANY	STUPEŇ: DSP-PP-DPS
OBJEKT:	DOPRavné značenie celej stavby	FORMÁT: A4
OBŠAH:	TRVALÉ DOPRavné značenie č.1	MIERKA: 1:1000
		ČÍSLO PRÍLOHY: 2.1