



TVAR PILIERA 8P


REZ A-A 1: 75




REZ B-B 1: 75




REZ C-C 1: 75



KONTROLNÝ VÝVOD 1: 5
POHĽAD Y-Y



REZ X-X



VÝKAZ MATERIÁLU

OZNAČENIE	POPIS	DĹŽKA (m)	KS	HMOTNOSŤ (KG) 10m/ks	SPOLU
1	± 100/10	0.100	1	7.850	0.785
2	TYČ Ø10	0.150	4	0.617	0.370
3	MATICA M10	-	2	0.011	0.022
4	VIEČKO 15/15/3	-	1	0.005	0.005
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 1KS PRÍPRAVKU (KG)				1.182	
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 2KS PRÍPRAVKOV (KG)				2.364	

OCEĽ S 235 JR

PKD: ZINKOVANIE PONOROM, MIN. HRŮBKY 80 µmm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

ZÁKLAD 8P	C30/37 - XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) - C1 0,1 - Dmax16 - S4
PILIER 8P	C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - C1 0,2 - Dmax16 - S3,S4
OZNAČENIE BETÓNOV V ZMYSLE STN EN 206	


POZNÁMKY:

- VŠETKY PRAVOUHLÉ HRANY BUDÚ SKOSENÉ 20/20 mm (VLOŽENÍM LIŠTY DO DEBNENIA), AK NIE JE UVEDENÉ INAK.
- VŠETKY PLOCHY, KTORÉ BUDÚ V KONEČNOM STAVE ZASYPANÉ ZEMINOU, BUDÚ OCHRANENÉ 1x PENETRAČNÝM NÁTEROM A 2x ASFALTOVÝM NÁTEROM PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI.
- DEBNENIE PLOCH PILIEROV BUDE TYPU "C" PODĽA TKP 16.
- GEODETICKÝ MONITORING POČAS VÝSTAVBY VIÐ. PROJEKT GEODETICKÉHO SLEDOVANIA.
- PROTIKORÓZNA OCHRANA KONTROLNÉHO VÝVODU BUDE REALIZOVANÁ ZINKOVANÍM.

Z	TEXT ZMENY - DOVOĽNENÉ	DÁTUM	PODPIS
a			
b			
c			

NÁZOV STAVBY DIAĽNICA D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC		
VEREJNÝ OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	PEČAŤKA
STAVEBNÝ DOZOR: BUNG Slovensko s.r.o.	INŽINIER STAVBY ING. Z. BODNÁR	DÁTUM, PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY: STRABAG	INŽINIERSKÉ ZDRUŽENIE BUNG - INFRAM Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava	PEČAŤKA
RIADITEĽ STAVBY: HOCHTIEF	STAVEBNÝ TECHNICKÝ DOZOR ING. M. KASÁNKÝ	DÁTUM, PODPIS
GENERALNÝ PROJEKTANT: AMBERG ENGINEERING	ZDRUŽENIE D3 ČADCA, BUKOV Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČAŤKA
Č. ZÁKAZKY		AP/2015/158/01
RIADITEĽ PROJEKTU		ING. I. BRIGANT
HL. INŽ. PROJEKTU		ING. M. SVETLÁNSKY


PRACOVNÁ ŠKÁRA 1: 10




LEGENDA:

- x- PRACOVNÁ ŠKÁRA
- ČAPOVÁ NIVELEČNÁ ZNAČKA
- REFLEXNÝ ODRAZNÝ TRČ
- KONTROLNÝ VÝVOD
- LM ĽAVÝ MOST
- PM PRAVÝ MOST
- JP JAZDNÝ PÁS

PÔDORYS 1: 75



ŽILINA



SVRČINOVEC

ČASŤ: SPODNÁ STAVBA PM - 3. a 4. časť
D 205-00

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: Valbek	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. T. BAČKOVÁ	VYPRACOVAL: ING. M. PEKÁR
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK	KONTROLOVAL: DOC. ING. L. VRÁBLÍK, Ph.D.	KÓD PRÍLOHY: D2050000RS 456 2018-02 X0
KRAJ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	KATASTRÁLNE OÚZIE: ČADCA	DÁTUM TLÁČE: 02/2018
NÁZOV OBJEKTU: 205-00 ESTAKÁDA PODZÁVOZ V KM 39,600 D3		FORMÁT: A1
NÁZOV PRÍLOHY: TVAR ZÁKLADU A PILIERA 8P		MEŠKA: 1:75
		ÚČEL: DRS
		ČÍS. ZÁKAZKY: 168A2013
		ČÍS. PRÍLOHY: 456
		ČÍS. SUPRÁVY: