

VÝKAZ - VÝMER: ATS IBV Benica, SO 02.1 PRÍPOJKA NN

Spracované D.Šlauka		Dátum: 28.11.2019		Cena za vypracovanie rozpočtu:				EU	
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Rúrka inšt.záv.P29 - 42 pevne ul.	2,0	m					P 29	
2	Koleno k inšt.rúrke P29 - P42	1,0	m						
3	Rúrka KSX 75-80	12,0	m						
4	CYKY-O 4Dx 1,5 *	46,0	m						
5	AYKY 4Bx25 RE *	50,0	m					závesný	
6	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2	42,0	m						
7	Zásyp rýhy 30/80	42,0	m						
8	Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok	42,0	m						
9	Odvoz zeminy do I km	1,0	m3						
10	Úprava terénu po káb.rýhe (čistočná)	14,7	m2					bez osevu trávou	
11	Fólia výstražná+uloženie	42,0	m					červená	
12	Vyhotovenie betón.základu pre konštr.rozv.ER1.0	1,0	ks					vrátane šalov.rúry a hadice	
13	Ukonč.vodiča v rozv.do 2,5 mm vrátane oka	8,0	ks					HDO	
14	Ukonč.vodiča v rozv.do 35 mm vrátane oka	16,0	ks					prívody	
15	EQUIPOTENCIÁLNA sv. hlav.pospájania /HUS/	1,0	ks					OBO BETTERMAN	
16	Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm	6,0	m						
17	Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek	2,0	ks					SP01	
18	Pomocné relé ZT 570 T 30 4P/230V AC	1,0	ks					SCHRACK	
19	Nožová poistka 25-160 A PHN 000	3,0	ks					do SR3.2	
20	Istič 1-pól.montáž a zap.do 2 A (B,C)	1,0	ks					do ER1.0,2x	
21	Istič 3-pól.montáž a zap. do 32 A OEZ	1,0	ks					Do ER1.0	
22	Montáž a zap.elektromera ET 414	1,0	ks					len montáž	
23	Sfázovanie žíl prívodného kábla	8,0	ks						
24	Zmeranie izolač.stavu zemného káblu	1,0	ks					...pred zához.	
25	Zaistenie vypnutého stavu	4,0	hod						
26	Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SSE	2,0	hod						
27	Elmer. rozvádzač ER1.0, 2-pilier , 3x32A	1,0	ks					Hasma, komplet	
28	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	4,0	hod						
29	Odborna prehliadka rozv. preskúšanie + atest	8,0	hod						

Medzisúčet:

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok 2019

4

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:**EU**