


TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
M 1:250



LEGENDA NAVRHOVANÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

A 2b DAJ PREDNOSŤ V JAZDE ! 1 KS

A 9 DAJ PREDNOSŤ V JAZDE ! 1 KS

ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ

P 1 DAJ PREDNOSŤ V JAZDE ! 1 KS

DODATKOVÉ TABUĽKY

E 4 DĽŽKA PLATNOSTI "500" 1 KS

INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Z 3b VODIACA TABUĽA 3+3=6 KS

DZ DOPRAVNÉ ZRKADLO 1 KS

INFORMATÍVNE SMEROVE ZNAČKY

IS 35 INÝ NÁZOV 2 KS

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ A BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOU, OSADENÉ DO NESPEVNENEJ KRAJNICE, NA ZVODIDLO, NA OBYDVOCH STRANÁCH VOZOVKY, ZRKADLOVO K OŠI VOZOVKY, V SMERE JAZDY MODRÝ STĹPIK PRVÝ, 1M ZA NIM BIELY STĹPIK

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ (ZVODIDLOVÝ NADSTAVEC) 16 KS

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ 20 KS

SMEROVÝ STĹPIK BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOU (ZVODIDLOVÝ NADSTAVEC) 16 KS

SMEROVÝ STĹPIK BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOU 20 KS

LEGENDA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 1a - POZDĽŽNA SÚVISLÁ ČIARA ŠÍRKY 125mm, DĽ. SPOLU 151 m

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 2b - POZDĽŽNA ČIARA PRERUŠOVANÁ ŠÍRKY 125mm, DĽ. SPOLU 19 m

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 4 - VODIACA ČIARA ŠÍRKY 250mm, DĽ. SPOLU 111+130+14m=255m

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 4 - VODIACA ČIARA ŠÍRKY 250mm, DĽ. SPOLU 19 m

LEGENDA PLOCH, ČIAR A SYMBOLOV:

PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT - PREPLÁTOVANIE PRI ZNÍŽENÍ OBRUBNÍKA

ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT VOZOVKY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KRYT VOZOVKY

PLOCHY PRE PEŠÍCH A CHODNÍKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT

EXISTUJÚCE ZJAZDY, ÚPRAVA VÝŠKOVÁ - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

NESPEVNENÉ PLOCHY - PLOCHY ZELENÉ - ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE

STAVENISKOVÉ NESPEVNENÉ PLOCHY - ŠTRKODRVA

MAJETKOVÁ HRANICA SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV

ZÁBRADLIE

SAMOSTATNÝ OBJEKT D 201

NOVÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ, ZNÍŽENÝ (BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA) NA +20mm

NOVÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK - VYVÝŠENÝ NA +120mm

NOVÝ BETÓNOVÝ ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK ZAPUSTENÝ NA +0mm VOČI CHODNÍKU

INVESTOR:



C2

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VÝTYČIť VŠETKY INŽINIERSE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:		PROJEKTANT OBJEKTU:	
I/64 PORÚBKA - MOST 107		dage	
OBJEKT:		DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY	
PRÍLOHA:		TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina		ČÍSLO ZÁKAZKY: 19-002L	
KRAJ: Žilinský OKRES: Žilina KÚ: Porúbka, Lietavská Lúčka		DÁTUM: 04/2019	
HIP: ING. LUKÁŠ ROLKO		STUPEŇ: DSP	
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. ANDREA SUCHÁNOVÁ		MIERKA: 1:250	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO		FORMÁT: 5x44	
KONTROLOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		ČÍSLO PRÍLOHY: 02	
		SÚPRAVA:	