


ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTA

PÔDORYS 1:100



VYTYČOVANÉ BODY
ÚPRAVA KORYTA V OSI - PĀTNÝ PRAH


BOD	Y (m)	X (m)	Z (m)
U1	1189287,799	283799,931	395,977
U2	1189298,691	283814,010	395,385
U3	1189301,383	283815,906	394,211

ÚPRAVA KORYTA - PĀTNÝ PRAH


BOD	SÚRADNICE
	X (m) Y (m)
P1	1189290,193 283797,888
P2	1189289,010 283798,896
P3	1189286,561 283800,988
P4	1189285,499 283803,295
P5	1189302,870 283813,223
P6	1189302,192 283814,643
P7	1189300,574 283817,169
P8	1189297,986 283817,716

Z - NADM. VÝŠKA (PODĽA TERÉNU)


REZ V OSI POTOKA 1:50




REZ A-A 1:50




REZ B-B 1:50




OSADENIE OBRUBNÍKOV 1:25



SKLZ NA SVAHU 1:25



DILATAČNÁ ŠKÁRA 1:2



POZNÁMKY

- 1) SPEVNENIE KORYTA TVAROVY PRISPOSOBIŠ EXISTUJÚCEMU KORYTU
- 2) PRE NÁHADZKA Z LOMOVÉHO KAMENÁ POUŽÍŠ KAMEN HĽUTNOSTI 150 - 200 kg
- 3) NÁHADZKA Z LOMOVÉHO KAMENÁ BUDE DOKLADNE PRELIATÁ BETÓNOM
- 4) ROZHRANIA MATERIÁLOV SPEVNENIA ODKLADOVÁŠ ŠKÁROU S TRVALO PRUŽNÝM TMELOM ALEBO ZÁLIEVKOU, KTORÉ SÚ ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENÍ
- 5) PRESNOSŤ VYTYČENIA BUDE STANOVENÁ V SÚLADE S STN T3 0422, ČL. VI. (ODST. 22-25)

POUŽITÉ MATERIÁLY

PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 - X0 (SK) C1 0 - Dmax 22 - S3
PODKLADNÝ BETÓN POD DLAŽBU	C25/30 - XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S1
ZÁLIEVKOVÝ BETÓN (VÝPLN ŠKÁR DLAŽBY)	C30/37 - XC4, X01, XF2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 8 - S4
BETÓNOVÝ PRAH	C25/30 - XC2, XF2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 22 - S3
ŽLABOVÝ	C25/30 - XC2, XF2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 22 - S3
ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK	PRE PROSTREDIE XF2 (SK)

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D PÍSMONOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV

Objednávateľ:

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA
Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ DRŠ/DP:

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Rusovská cesta 16
851 01 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisarcik

Valbek Prodex

Vypracoval: Ing. Peter Fucsko
Zodp. projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
Tech. kontrola: Ing. Anton Bajzezer

Zák. číslo: 20BK21038
Dátum: 08/2021
Stupeň: DRŠ/DP
Počet formátov: 12 x A4
Mierka: 1:100/50/25/2
Č. prílohy: Paré

10

Zhotoviteľ: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Kolice, Riešovská 2, 040 11 Kolice

Príloha: ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTA