

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- POZEMNÉ VEDENIE VO
- POZEMNÉ VEDENIE NN
- POZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- VÝTLAČNÉ KALOVÉ POTRUBIE
- NADZEMNÉ VEDENIE VN
- NADZEMNÉ VEDENIE NN

OCHRANNÉ PÁSMA:

– CESTA I. TRIEDY	50 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– CESTA II. TRIEDY	25 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– CESTA III. TRIEDY	20 m OD OSI JAZDNÉHO PÁSU
– ŽELEZNIČNÁ TRAŤ	60 m OD OSI KRAJNEJ KOĽAJE PRI CELOŠTÁTNEJ A REGIONÁLNEJ DRÁHE
– ŽELEZNIČNÁ TRAŤ	30 m OD OSI KRAJNEJ KOĽAJE PRI VLEČKÁCH
– POZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 110kV	1 m
– TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBELOVÉ VEDENIA	1,5 m
– VZDUŠNÉ VED. VN–220V	10 m OD KRAJNÉHO VODIČA
– POZEMNÉ DK	2 m
– PLYNOVOD NTL, STL V OBCI	1 m
– VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE–DO DN500mm	1,5 m
–NAD DN500mm	2,5 m

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

D

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Stiavnická 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: J. ONUFER	HL. PROJEKTANT: J. ONUFER
	VYPRACOVAL: ING.D.KROPECKÁ	KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL
OBJEDNÁVATEL: **SVP š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice, Dumbierska 14, 041 59 Košice**		
OKRES: BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: BARDEJOV		DATUM: 12/2017
STAVBA: **Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, II.etapa**		STUPEŇ: DSZ
		Č.ZÁKAZKY: 28472017
		MIERKA: 1:1000
OBJEKT: **SITUÁCIA Č.1**		Č. PRÍLOHY: **2.01** Č. SUPRAVY: