


VZOROVÝ REZ SO 1.25, SO 1.84
C 7,5/70
V PRIAMEJ



komunikácia	
K 50 mm	asfaltový betón
	AC 11 O; I; STN EN 13108-1
P1 70 mm	asfaltový betón
	AC 22 L; I; STN EN 13108-1
P2 150 mm	cementom stmelená zmes
	CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 180 mm	štrkodrivina
	ŠD; 31,5 (45) G _C ; STN 73 6126
spolu 470 mm	

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 1.25 Rozšírenie štátnej cesty Brezovica – Tichý Potok
SO 1.84 Preložka štátnej cesty Tichý Potok – Brezovica (zemník č.11)

VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	<div><div>Enviroline</div><div>s.r.o. KOŠICE</div><div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div></div>
Ing. V. Vydra		Ing. V. Vydra	Ing. L. Hnidiak	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Tichý Potok				
INVESTOR: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie				
AKCIA:				
<div>VN Tichý Potok</div> <div>dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia</div>				
PRÍLOHA:				
<div>(SO 1.25, 1.84)</div> <div>VZOROVÉ PRIEČNE REZY</div>				
MIERKA:		ČÍSLO PRÍLOHY:		
1:50		B.07.5		