


VZOROVÝ REZ
SO 1.22 - 1L 5,0/40
SO 1.81, 1.82 - 1L 6,0/40
V PRIAMEJ



- betónová tvárnica TBM 1-60 600/300 mm
- vľavo na svahu zatrávňovacie panely GREEN SUPER 600/400/75 mm
- vpravo na svahu betónová prídlážba 500/250/80 mm
- 100 mm betónové lôžko C20/25
- 150 mm štrkodrava 8-16 mm

komunikácia	
K 50 mm	asfaltový betón
	AC 11 O; I; STN EN 13108-1
P1 70 mm	asfaltový betón
	AC 22 L; I; STN EN 13108-1
P2 150 mm	cementom stmelená zmes
	CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 180 mm	štrkodrvina
	ŠD; 31,5 (45) G _C ; STN 73 6126
spolu 470 mm	

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 1.22 Prístupová cesta pod hrádzu k vstupu do ZF0
SO 1.81 Prístupová cesta k prevádzkovej budove
SO 1.82 Prístupová cesta k MVE č.1

VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	<div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>	
Ing. V. Vydra		Ing. V. Vydra	Ing. L. Hnidiak		
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Tichý Potok					
INVESTOR: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie					
AKCIA:				ČÍSLO ZÁKAZKY:	PARÉ:
VN Tichý Potok dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia				1326103	
				DÁTUM: 04. 2014	
PRÍLOHA:				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
(SO 1.20, 1.81, 1.82) VZOROVÉ PRIEČNE REZY				1:50	B.07.3