PÔDORYS
M 1:100



POZDĹŽNY REZ A-A(v osi mosta)
M 1:100



VM 16

0–0,05		asfalt– navážka
0,05–0,30		makadam 0–125 mm– navážka
0,30–2,70		hnedý štrk ílovitý (GC) s polozaoblenými a poloostrohrannými valúnami do 3 cm, ojedinele 5 cm, výplň: hrubý piesok ílovitý 30 %– navážka
2,70–3,50		sivý íl piesčitý (CS) slabotuhý až mäkký s ojedinelými valúnkami štrku
3,50–5,00		hnedý štrk s primesou jemnozrnnej zeminy,polozaoblené a poloostrohranné valúny do 3 cm,ojedinele 5 cm výplň: hrubý piesok ílovitý 30%
5,00–6,70		svetložlto zelený štrk ílovitý (GC), valúny sú polozaoblené, prevažne ploché do 3 cm, ojedinele 5–7 cm, výplň: íl piesčitý mäkký
6,70–8,60		podložie– rozvetrané ílovcovité podložie charakteru svetlosivomodrého pevného ílu
8,60–10,00		podložie– tvrdé úlomky ílovca, výplň: drobná drť a íl tuhý až pevný

PRIEČNY REZ B-B
M 1:100



STAVEBNÝ PRVOK:	
BETÓN (podľa STN EN 206) :	
PODKLADNÝ BETÓN:	C12/15–X0(SK)–Cl 1,0
ZÁKLAD:	C25/30–XC2,XF1(SK)–Cl 0,4–Dmax22
OPORY:	C30/37–XC2,XD1,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax25
ÚL. PRAHY:	C30/37–XC2,XD1,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax25
KRÍDLA:	C30/37–XC2,XD1,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax25
LOŽ. BLOKY:	C35/45–XC4,XD2,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax20
PRECHODOVÁ DOSKA:	C30/37–XD2,XC3,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax16
PILÓTY	C35/45–XC4,XD2,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax20
NOSNÁ KONŠTRUKCIA:	C35/45–XC4,XD3,XF4(SK)–Cl 0,1–Dmax16
MONOLITICKÁ RÍMSA:	C35/45–XC4,XD3,XF4(SK)–Cl 0,4–Dmax16–S3 (P)
OPEVNENIE POD MOSTOM/ ZAISŤOVACIE PRÁHY	C25/30 XC2, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
BETONÁRSKA OCEĽ (podľa STN EN 1992–1–1) :	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B

POZNÁMKY :
- (P – BETÓN S ROZPTÝLENÝMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNAMI min. 0,9kg/m^3)
- FRAKCIA LOMOVÉHO KAMEŇA (OPEVNENIE POD MOSTOM A pod., S VYŠPÁROVANÍM, hr.0,3m) – HMOTNOSTI 80–200 kg

D
208-00

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ	
	VYPRACOVAL: ING.J.KURUC	KONTROLOVAL: ING.M.RUSIN	
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE			
OKRES: STROPKOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ		
KAT.ÚZEMIE: STROPKOV		DÁTUM: 03/2021	
STAVBA: I/15 Stropkov, preložka cesty		STUPEŇ: DSP	
		Č.ZÁKAZKY: 3016/2019	
		MIERKA: 1:100	
OBJEKT: 208-00 MOST NAD POTOKOM KLAMARICA NA CESTE III/3581 (557 14)		Č. PRÍLOHY: 2	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : PREHĽADNÝ VÝKRES			