POZDĹŽNY REZ A-A (V OSI CESTY)
M 1:200



PRIEČNY REZ B-B
M 1:100



PÔDORYS
M 1:200

STAVEBNÝ PRVOK:	
BETÓN (podľa STN EN 206) :	
PODKLADNÝ BETÓN:	C12/15-X0(SK)-Cl 1,0
PILÓTY:	C30/37-XC2,XA1 (SK)-Cl 0,40-Dmax22
ZÁKLAD:	C30/37-XC2,XA1,XF3 (SK)-Cl 0,4-Dmax25
OPORY, KRÍDLA, ÚL. PRAHY:	C30/37-XC2,XD1,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax25
LOŽ. BLOKY:	C35/45-XC4,XD2,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax20
PRECHODOVÁ DOSKA:	C30/37-XD2,XC3,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3
NOSNÁ KONŠTRUKCIA:	C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl 0,1-Dmax16
SPRIAHUJÚCA DOSKA: PRIEČNIKY	C30/37-XC4,XD2,XF4(SK)-Cl 0,4-Dmax20
MONOLITICKÁ RÍMSA:	C35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 (P)
OPEVNENIE POD MOSTOM/ ZAISŤOVACIE PRAHY	C25/30 XC2, XD1, XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax22 - S3
BETONÁRSKA OCEĽ (podľa STN EN 1992-1-1) :	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B

POZNÁMKY :

- (P - BETÓN S ROZPTÝLENÝMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNAMI min. 0,9kg/m³)

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

D
201-00

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP. PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF
HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.J.KURUC
KONTROLOVAL: ING.M.RUSIN

OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE	
OKRES: STROPKOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ
KAT.ÚZEMIE: TISINEC	DÁTUM: 03/2021
STAVBA: I/15 Stropkov, preložka cesty	STUPEŇ: DSP
	Č.ZÁKAZKY: 3016/2019
	MIERKA: 1:200,1:100
OBJEKT: 201-00 MOST NAD ONDAVOU v km 0,400	Č. PRÍLOHY: 2
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	Č. SÚPRAVY: