



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP2-2020/004051- 008/MA

Prešov 24. 02. 2020

Rozhodnutie je

právoplatné dňom 03.03. 2020

vykonateľné dňom 03.03. 2020

ROZHODNUTIE

V Prešove 10.3.2020 Podpis



Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice o posúdenie projektu „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovenia § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Odôvodnenie

Dňa 02. 05. 2019 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice o posúdenie projektu „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ podľa článku 4 ods. 7 Rámcovej smernice o vode (ďalej len „článok 4.7 RVS“).

Orgán štátnej vodnej správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona, požiadal listom zo dňa 03. 05. 2019 poverenú osobu – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (VÚVH) o vydanie odborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona a podľa ustanovenia § 16 ods. 3 vodného zákona vodoprávne konanie rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP2-2019/024447-003/PJ zo dňa 03. 05. 2019 prerušil.

Odborné stanovisko VÚVH č. RD79/2020 bolo doručené dňa 15. 01. 2020.

Orgán štátnej vodnej správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona, zverejnil informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania vrátane projektovej dokumentácie a odborného stanoviska VÚVH na webovom sídle Okresného úradu Prešov a MŽP SR dňa 21. 01. 2020 a zároveň písomne oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania.

Správny orgán v oznámení o začatí konania vyzval, v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ alebo k odbornému stanovisku VÚVH do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil správny orgán lehotu desať dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo k odbornému stanovisku.

V stanovenej lehote bolo správne orgánu doručené stanovisko Mesta Prešov, odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby, č.j. OÚR,AaV/1748/2020 zo dňa 28. 01. 2020, v ktorom je uvedené, že k navrhovanej činnosti nemajú pripomienky a k projektovej dokumentácii bolo vydané súhlasné stanovisko č. j. OHAM/8053/2019 zo dňa 19. 06. 2019.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote bolo správne orgánu doručené spoločné stanovisko

Investorom navrhovanej stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice. Hlavným účelom navrhovanej činnosti/stavby je protipovodňová ochrana intravilánu mesta Prešov. Predmetom riešenia navrhovanej činnosti/stavby je úprava Sekčovského potoka na spoľahlivé odvedenie povrchových vôd, a tým zabezpečenie predchádzaniu škôd na štátnom, ale aj súkromnom majetku. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 942 m, pričom sa navrhuje aj prečistenie prietokového profilu od nánosov v úseku medzi železničným a cestným mostom v dĺžke 68 m. Z hydrotechnického hľadiska je úprava prietokového profilu nadimenzovaná na $Q_{100}=250 \text{ m}^3/\text{s}$. Okrem toho, účelom predmetnej navrhovanej činnosti/stavby je aj stabilizácia koryta toku z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je postačujúce, navrhovaná stavba „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ musí byť posúdená z pohľadu požiadaviek článku 4.7 RSV, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ je situovaná v čiastkovom povodí Hornádu. Dotýka sa troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovaná stavba protipovodňovej ochrany „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ je členená na stavebné objekty:

- SO 04 Aktivita 4 – Úprava Sekčovského potoka
 - SO 4.01 Príprava územia
 - SO 4.02 Úprava Sekčovského potoka
 - SO 4.03 Terénne a vegetačné úpravy
 - SO 4.04 Vyvolané investície

SO 05 Uskladnenie výkopu

SO 06 Náhradná výstavba

Stručný popis technického riešenia

Stavebný objekt SO 04 Aktivita 4 – Úprava Sekčovského potoka

SO 4.01 Príprava územia

Príprava územia pozostáva z :

- odstránenia jestvujúceho nefunkčného objektu nachádzajúceho sa v berme toku – odberný objekt pre čerpaciu stanicu areálu firmy VAP – pravý svah (berma) v km 0,748,
- výrubu krovín a stromov z brehov toku v nevyhnutnom rozsahu,
- ochrany jestvujúcich stromov nachádzajúcich sa v obvode staveniska
- dočasné rozobratie oplotenia po ľavej brehovej čiare v km 0,154-0,574 (Depo ŽSR),
- vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych vedení v obvode staveniska (VTL plynovod, vodovod, kanalizačné stoky, el. káble ŽSR),
- povrchové zabezpečenie ochrany VTL plynovodu cestnými panelmi v miestach prejazdu stavebnými mechanizmami,
- zriadenie dvoch vstupov do koryta toku (od ul. Jilemnického – pravý breh, od Depa ŽSR – ľavý breh v mieste zariadenia staveniska).

SO 4.02 Úprava Sekčovského potoka

Celková dĺžka navrhovanej úpravy v rámci aktivity č. 4 – Úprava Sekčovského potoka je 942 m, pričom sa navrhuje aj prečistenie v úseku medzi železničným a cestným mostom v dĺžke 68 m. Trasa úpravy je v maximálnej miere prispôbena existujúcej trase potoka. Začiatok úpravy je plynule napojený na zaústenie do rieky Torysa v rkm 2,413, ktorá sa upravuje v rámci aktivity č. 1.

Priečny profil ako aj jeho spevnenie je navrhnutý v tvare dvojitého lichobežníka so sklonom svahov 1:3. Kyneta miskovitého tvaru má šírku 10 m. Bermy sú široké 4,30 m so sklonom 4° ku dnu. Svah nad bermami je v sklone 1:3. V nepriaznivých výškových terénnych podmienkach, z hľadiska zabezpečenia ochrany pred Q_{100} , sú navrhnuté ochranné hrádzky, ktorých koruna presahuje 0,30 m nad maximálnou Q_{100} . Šírka koruny hrádzky je 3,0 m, vzdušný sklon hrádzky je 1:1,5. Navrhovaný tvar sleduje predovšetkým bezproblémovú údržbu pri použití dostupných mechanizmov.

Koryto toku sa navrhuje upraviť nasledovným spôsobom. O pätku z oživej kamennej rovinaniny sa opierajú polovegetačné tvárnice (rozmer 12000/600/140 mm) uložené do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm v sklone 1:3 na šikmú výšku 1,80 m až po bermu na obidvoch stranách toku. Otvory tvární sa vyplnia drveným kamenivom frakcie 32-63 mm. Škály medzi tvárniciami sa vyplnia cementovou maltou.

Bermu ako aj ďalší svah v sklone 1:3 až po rastlý terén a ochranné hrádzky, po úprave priečných profilov do príslušného tvaru zahumusovať potenciálne úrodnou zeminou hr. 100-200 mm s osiatím trávnyim semenom. Kyneta toku sa navrhuje stabilizovať priečnymi prahmi vo vzdialenostiach 80 m, v oblúku od km 0,814 po 30 m. Prahy sa navrhujú flexibilné – z kameňa.

Zaústenie dažďovej kanalizácie v rkm 0,100

V km 0,100 z pravej strany sa do toku zaúšťuje dažďová kanalizácia DN2000. Vplyvom nepriaznivých hydraulických procesov počas povodňových prietokov došlo k obrovskému výmoľu v priestore bývalého zaústenia, čím sa odplavilo cca 250-300 m³ zeminu s vyústnym objektom dažďovej kanalizácie. V rámci tohto projektu sa preto navrhuje opraviť tento objekt.

Keďže zaústenie je poznačené tvorbou výmoľu vytekajúcej vody z kanalizácie DN2000, navrhuje sa zaústenie zhotoviť lichobežníkovým profilom so šírkou dna 2,0 m a sklon svahov 1:1,5.

Spevnenie bude kamennou dlažbou hr. 300 mm do podkladného betónu hr. 100 mm. Pri vyústení kanalizačnej rúry sa vybuduje výtokové betónové čelo.

SO 4.03 Terénne a vegetačné úpravy

Z hľadiska terénnych úprav, tieto tvoria súčasť objektu SO 4.02. Ide o vysťahovanie prietokového profilu do novonavrhovaného miskovitého tvaru a zariadenie pobrežných ochranných hrádzok.

Z hľadiska vegetačných úprav do prietokového profilu sa zásadne nenavrhuje žiadna vzrastlá vegetácia a ani taká vegetácia, ktorá by svojim neskorším vzrastom zmenšovala prietokový profil. Vegetačné úpravy budú pozostávať z oživej kamennej rovinaniny vytvorenej v pätách dna a to vrbovými rezkami a zo zhumusovania beriem, svahov a ochranných hrádzok potenciálne úrodnou zemínou hr. 100-200 mm s osiatím trávnyim semenom. Vegetačná úprava kamennej rovinaniny sa uvažuje na obidvoch brehoch pätky svahu pozdĺž celej úpravy toku, na ploche cca 1900 m². Vrbové rezky musia byť ošetrované predovšetkým pri vzraste nad 1,5 m, zostrihané pod úroveň terénu.

Zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov alebo zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny môžu spôsobiť tie časti stavby/stavebné objekty navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Útvar povrchovej vody SKH0020 Sekčov

Útvar povrchovej vody SKH0020 Sekčov (rkm 17,70 – 0,00) bol na základe skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody predbežne vymedzený ako kandidát na výrazne zmenený vodný útvar. Všetky jestvujúce úpravy na útvare sa nachádzajú v intraviláne mesta Prešov, majú prírode blízky charakter a slúžia na protipovodňovú ochranu mesta Prešov.

Na základe monitorovania vôd v rokoch 2009 – 2012 bol tento vodný klasifikovaný v dobrom ekologickom stave s nízkou spoľahlivosťou. To znamená, že tento vodný útvar do monitorovania vôd bol zaradený v rámci skupiny vytvorenej z vodných útvarov s rovnakými charakteristikami a rovnakými vplyvmi a hodnotenie jeho ekologického stavu bolo na základe prenosu informácií. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav. (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky “Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja“).

Rozhodujúcimi stavebnými objektami/časťami stavby, ktoré môžu byť príčinou možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov sú stavebné objekty SO 4.01 Príprava územia, SO 4.02 Úprava Sekčovského potoka a SO 4.03 Terénne a vegetačné úpravy.

Počas realizácie prác na vyššie uvedených stavebných objektoch/časťach navrhovanej činnosti „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“, kedy budú práce prebiehať priamo v koryte toku, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehov a dna koryta toku, zakalovanie toku najmä pohybom stavebných mechanizmov a prísunom stavebného materiálu), ktoré môžu spôsobiť aj dočasné narušenie bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofýty a fytozbentos, fytoplanktón pre tento vodný

útvár nie je relevantný), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, sa v tejto etape prác nepredpokladá.

Tieto dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov budú s postupujúcimi prácami prechádzať do zmien trvalých, ktoré sa môžu postupne prejaviť aj trvalým narušením bentickej fauny a ichthyofauny. Vzhľadom na technické riešenie navrhovanej úpravy (vytvorenie kynety miskovitého tvaru, oživenie kamennej rovnaniny vytvorenej v pätách dna vrbovými rezkami, opevnenie brehov po bermy polovegetačnými tvárniciami, zahumusovanie beriem, svahov a ochranných hrádzok potenciálne úrodnou zemínou s osiatím trávnyim semenom), ako aj rozsah týchto zmien v dĺžke 1010 m (942 m protipovodňová úprava koryta + 68 m prečistenie prietokového profilu od nánosov), ktoré predstavujú z celkovej dĺžky 17,70 km útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov cca 5,7 %, možno očakávať, že tieto zmeny nebudú tak významné, aby viedli k zhoršeniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov.

Vzhľadom na charakter a technické riešenie vyššie uvedených stavebných objektov ich vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemnými vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKH0020 Sekčov ako celku sa nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani ich vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky.

Kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov sa preto neprejaví.

Útvár povrchovej vody SKH0020 Sekčov sa dotýka aj realizácia navrhovanej činnosti/stavby „*III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)*“ – demolácia existujúcich mostov, rekonštrukcia existujúceho mosta a úprava toku pod ním. V zmysle požiadaviek článku 4.7 RSV je potrebné posúdiť aj kumulatívny dopad už existujúcich, ako aj všetkých predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, ku ktorým môže dôjsť realizáciou obidvoch navrhovaných činností/stavieb.

Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „*III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)*“, v rámci ktorej má byť vykonaná demolácia existujúcich mostov, rekonštrukcia existujúceho mosta a úprava toku pod ním, sa dospelo k záveru, že vplyv predpokladaných identifikovaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov nebude významný a nespôsobí postupné zhoršovanie jeho ekologického stavu.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti/stavby „*PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4*“ sa predpokladá, že rozsah možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov (morfologických podmienok), bude mať len dočasný prípadne trvalý charakter lokálneho významu (1010 m z celkovej dĺžky 17,70 km útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, čo predstavuje 5,7 %), a možné ovplyvnenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov ako celku možno pokladať za nevýznamné, možno očakávať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov a predpokladaných nových zmien v rámci realizácie navrhovanej činnosti/stavby „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ a súčasne navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“, nebude významný do takej miery, aby spôsobil zhoršovanie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, resp. že tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov sa preto neprejaví.

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ vzhľadom na jej charakter (protipovodňová ochrana intravilánu mesta) a navrhované technické riešenie, sa jej vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ a jej technické riešenie možno predpokladať, že táto navrhovaná činnosť/stavba nebude brániť prijatiu akýchkoľvek opatrení (ani budúcich) na dosiahnutie dobrého ekologického stavu v útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov.

Útvary podzemnej vody SK1001200P a SK2005300P

a) súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 934,295 km². Na základe hodnotenia jeho stavu v rámci 2. plánu manažmentu povodí dosahoval tento útvar zlý kvantitatívny stav (na základe hodnotenia režimu podzemných vôd, na základe bilančného hodnotenia dosahoval dobrý kvantitatívny stav) a zlý chemický stav, ktorý je zapríčinený predovšetkým vysokými koncentráciami tetrachlóreténu a pesticídov (chlortoluron, tetrachlóretén).

Útvar podzemnej vody SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 1124,018 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitatívneho stavu v útvaroch podzemnej vody pre Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na základe prepojenia výsledkov bilančného hodnotenia množstiev podzemných vôd a hodnotenia zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania).

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizácii navrhovanej činnosti

I. Počas realizácie prác a po ich ukončení

Počas realizácie navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ vzhľadom na jej technické riešenie, sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny ako celku nepredpokladá.

II. Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ vzhľadom na jej charakter (protipovodňová ochrana intravilánu mesta), sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a SK2005300P Medzizrnové vody Košickej kotliny ako celku nepredpokladá.

Záver

Na základe odborného posúdenia predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanej činnosti/stavby „*PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4*“, v rámci ktorého boli identifikované predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov a zmeny hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov na jeho ekologický stav možno predpokladať, že očakávané identifikované zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov nebudú významné, budú mať len dočasný prípadne trvalý charakter lokálneho významu. Z uvedeného dôvodu ich vplyv na dosiahnutie environmentálnych cieľov resp. zhoršovanie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov sa nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani ovplyvnenie stavu dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny.


Na základe uvedených predpokladov navrhovanú stavbu „*PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4*“ nie je potrebné posúdiť podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1. až 4.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.




PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, OSŽP3, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov