


SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: ING. JANÍKOVÁ, ING. KOLESÁR	HIP: ING. MILOŠ KEDROVIČ	 VODOTIKA	
ZODP. PROJ.: ING. MILOŠ KEDROVIČ	VED.PROJ. ATEL.: ING. MILOŠ KEDROVIČ		
Ob.Ú.: ORAVSKÁ POLHORA	Kr.Ú.: ŽILINA	FORMÁT	12 A4
Ok.Ú.: NÁMESTOVO	INVESTOR : SVP š.p., OZ PIEŠŤANY	DÁTUM	7/2019
AKCIA: ORAVSKÁ POLHORA - ÚPRAVA TOKU POLHORANKA		STUPEŇ	DÚR
		Č. ZÁK.	02-01511
		ARCH. Č:	0611
PRÍLOHA:	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	MIERKA: -	Č. PRÍLOHY: C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany

Projektant

Vodotika a.s.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV + PS	Dodávky a montáž	7 861 613.36	8	Práca nadčas	0.00		13	GZS			0.00	
2				9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Projektové práce			0.00	
3	PSV	Dodávky a montáž	32 769.36	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Sťažené podmienky			0.00	
4				11		0.00		16	Vplyv prostredia			0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN			0.00	
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu			0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		7 894 382.72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00		22	Ostatné náklady			0.00	
Projektant								D	Celkové náklady				
								23	Súčet 7, 12, 19-22		7 894 382.72		
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH	20.00 % z 7 894 382.72		1 578 876.54	
Objednávateľ													
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 473 259.26		
Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0.00		
								27	Kľzavá doložka		0.00		
								28	Zvýhodnenie + -		0.00		
Dátum a podpis				Pečiatka									

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: **Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka**
 Miesto: **intravilán obci Oravská Polhora a Rabča**

Spracoval:

Dňa: júl 2019

Cena celkom bez DPH	7 894 382.72	
DPH	20 % z časti	1 578 876.54
	20 % z časti	0.00
Cena celkom s DPH		9 473 259.26

Objednávateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ	Projektant: VODOTIKA a .s. IČO DIČ 35801051 2020214449 Bosákova 7 Bratislava
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v €					
Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72
I. Projektové a prieskumné práce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projektové práce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prieskumné práce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projektové práce z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prieskumné práce z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Prevádzkové súbory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PS-dodávka a montáž z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Stavebné objekty	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72
ZRN	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72	0.00	7 894 382.72
HSV-dodávka a monráž z rozpočtu	7 861 613.36	0.00	7 861 613.36	0.00	7 861 613.36
PSV-dodávka a montáž z rozpočtu	32 769.36	0.00	32 769.36	0.00	32 769.36
M-montáž z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M-nosný materiál z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M-dodávka z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HZS z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Stroje, zariadenie, inventár	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stroje, zariadenie, inventár	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stroje a zariadenia z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Umelecké diela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Vedľajšie náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vedľajšie náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vedľajšie náklady z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRN z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Ostatné náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné náklady z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX. Ostatné investície	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Nehmotný investičný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nehmotný investičný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NHIM z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI. Prevádzkové náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prevádzkové náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prevádzkové náklady z rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII. Kompletačná činnosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka

odhad nákladov

			cena v € bez DPH
1. úsek	SO č. 101	Úprava koryta Polhoranky	231 726.40
	SO č. 102	Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 9,735	211 982.88
	SO č. 103	Prekládka oznamovacieho kábla	19 572.00
		CELKOM 1. úsek :	463 281.28
2. úsek	SO č. 201	Úprava koryta Polhoranky	935 909.00
	SO č. 202	Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 12,860	384 922.00
	SO č. 203	Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 - 13,308	73 431.60
	SO č. 204	Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 - 13,308	12 000.00
		CELKOM 2. úsek :	1 406 262.60
3. úsek	SO č. 301	Úprava koryta Polhoranky	123 760.00
	SO č. 302	Pravostranný oporný múr km 14,450 - 14,677	697 700.00
	SO č. 303	Ľavostranný oporný múr km 14,350 - 14,677	995 384.00
	SO č. 304	Sanácia pilierov cestného mosta v rkm 14,683	9 150.00
	SO č. 305	Pravostranný oporný múr km 14,685 - 14,785	263 398.00
	SO č. 306	Ľavostranný oporný múr km 14,685 - 15,217	944 249.00
	SO č. 307	Pravostranná rampa km 14,860	18 200.00
	SO č. 308	Ľavostranná rampa km 15,220	11 200.00
	SO č. 309	Ľavostranný oporný múr km 15,223 - 15,685	1 097 005.00
	SO č. 310	Pravostranná ochranná hrádza rkm 15,320 - 15,477	25 057.20
	SO č. 311	Pravostranný oporný múr km 15,458 - 15,555	316 225.00
	SO č. 312	Vyústenie pravostranného prítoku Dlhá voda	3 400.00
	SO č. 313	Pravostranný oporný múr km 15,568 - 15,708	238 130.40
	SO č. 314	Ľavostranná rampa km 15,687	10 400.00
	SO č. 315	Ľavostranný oporný múr km 15,688 - 15,782	202 118.64
	SO č. 316	Pravostranná rampa km 15,710	8 200.00
	SO č. 317	Pravostranný oporný múr km 15,714 - 15,800	171 371.24
	SO č. 318	Rekonštrukcia lávky v rkm 15,725	5 000.00
	SO č. 319	Dočasná prekládka vodovodného potrubia	3 800.00
	SO č. 320	Pravostranný oporný múr km 15,813 - 16,009	389 439.00
	SO č. 321	Pravostranná ochranná hrádza rkm 16,000 - 16,600	129 760.00
	SO č. 322	Stabilizácia a rekonštrukcia pilierov mosta v rkm 16,933	11 472.00
	SO č. 323	Mokradňové priehlbne	89 505.00
		CELKOM 3. úsek :	5 763 924.48
4. úsek	SO č. 401	Stabilizácia ľavého brehu rkm 18,362 - 18,442	29 346.56
	SO č. 402	Pravostranný oporný múr rkm 18,515 - 18,600	231 767.79
		CELKOM 4. úsek :	261 114.35
		SPOLU v € bez DPH:	7 894 582.72

Stavebný objekt	m.j.	množstvo	cena za m.j.	cena v EUR
SO č. 101 Úprava koryta Polhoranky				
Odstránenie náletových drevín	ks	160	40.00	6 400
Výkop	m ³	3 912	45.00	176 040
Lomový kameň	m ³	1 565	18.00	28 166
Pravostranná rampa	m ²	106	200.00	21 120
Spolu SO č. 101 :				231 726

SO č. 102 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 9,735				
Výkop	m ³	1 176	15.00	17 640
Lomový kameň	m ³	377	8.00	3 017
Podkladný betón	m ³	16	120.00	1 966
ŽB konštrukcie	m ³	263	400.00	105 360
Prerezávané pilóty	m ²	420	200.00	84 000
Spolu SO č. 102 :				211 983

SO č. 103 Prekládka oznamovacieho kábla				
Prekládka oznamovacieho kábla	m	49	400.00	19 572
Spolu SO č. 103 :				19 572

Σ 463 281

Stavebný objekt	m.j.	množstvo	cena za m.j.	cena v EUR
SO č. 201 Úprava koryta Polhoranky				
Odstránenie náletových drevín	ks	500	40.00	20 000
Výkop	m ³	12 077	45.00	543 465
Lomový kameň	m ³	4 958	18.00	89 244
Príprava pre budúci most	m	45	6 000.00	270 000
Pravostranná rampa	m ²	66	200.00	13 200
Spolu SO č. 201 :				935 909

SO č. 202 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 12,860				
Výkop	m ³	1 550	45.00	69 750
Lomový kameň	m ³	254	18.00	4 572
Podkladný betón	m ³	25	120.00	3 000
ŽB konštrukcie	m ³	445	400.00	178 000
Prerezávané pilóty	m ²	648	200.00	129 600
Spolu SO č. 202 :				384 922

SO č. 203 Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 - 13,308				
Ostrárenie náletových drevín	ks	60	40.00	2 400
Výkop (odhumusovanie)	m ³	427	45.00	19 232
Násyp z výkopového materiálu	m ³	2 537	20.00	50 740
Štrkodrava	m ³	53	20.00	1 060
Spolu SO č. 203 :				73 432

SO č.204 Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 - 13,308				
Prekládka NN vedenia	m	30	400.00	12 000
Spolu SO č.204 :				12 000

Σ

1 406 263

Stavebný objekt	m.j.	množstvo	cena za m.j.	cena v EUR
SO č. 301 Úprava koryta Polhoranky				
Odstránenie náletových drevín	ks	340	40.00	13 600
Výkop (úprava nivelety)	m ³	2 208	45.00	99 360
Lomový kameň	m ³	600	18.00	10 800
Spolu SO č. 301 :				123 760

SO č.302 Pravostranný oporný múr km 14,450 - 14,677				
Odstránenie náletových drevín	ks	16	40.00	640
Výkop	m ³	2 712	45.00	122 040
Podkladný betón	m ³	39	120.00	4 680
ŽB konštrukcie	m ³	1 178	400.00	471 030
Obkladový kameň	m ²	900	40.00	36 000
Kamenná hlavica	ks	114	25.00	2 850
Nezámrzný klin	m ³	380	20.00	7 600
Prerezávané pilóty	m ²	250	200.00	50 000
Oceľové zábradlie	kg	2 760	1.00	2 760
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	10	10.00	100
Spolu SO č.302 :				697 700

SO č.303 Ľavostranný oporný múr km 14,350 - 14,677				
Odstránenie náletových drevín	ks	25	40.00	1 000
Výkop	m ³	5 720	45.00	257 400
Podkladný betón	m ³	40	120.00	4 824
ŽB konštrukcie	m ³	941	400.00	376 215
Obkladový kameň	m ²	1 508	40.00	60 320
Kamenná hlavica	ks	189	25.00	4 725
Nezámrzný klin	m ³	487	20.00	9 740
Prerezávané pilóty	m ²	1 385	200.00	277 000
Oceľové zábradlie	kg	3 960	1.00	3 960
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	20	10.00	200
Spolu SO č.303 :				995 384

SO č.304 Sanácia pilierov cestného mosta v rkm 14,683				
Trysková injektáž	m	36	150.00	5 400
Obetonávka	m ²	150	25.00	3 750
Spolu SO č.304 :				9 150

SO č.305 Pravostranný oporný múr km 14,685 - 14,785				
Odstránenie náletových drevín	ks	15	40.00	600
Výkop	m ³	900	45.00	40 500
Podkladný betón	m ³	12	120.00	1 440
ŽB konštrukcie	m ³	248	400.00	99 000
Obkladový kameň	m ²	400	40.00	16 000
Kamenná hlavica	ks	50	25.00	1 250
Nezámrzný klin	m ³	145	20.00	2 900
Prerezávané pilóty	m ²	500	200.00	100 000
Oceľové zábradlie	kg	1 608	1.00	1 608
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	10	10.00	100
Spolu SO č.305 :				263 398

SO č.306 Ľavostranný oporný múr km 14,685 - 15,217				
Odstránenie náletových drevín	ks	17	40.00	680
Výkop	m ³	3 360	45.00	151 200
Podkladný betón	m ³	40	120.00	4 824
ŽB konštrukcie	m ³	1 075	400.00	429 960
Obkladový kameň	m ²	1 508	40.00	60 320
Kamenná hlavica	ks	189	25.00	4 725
Nezámrný klin	m ³	487	20.00	9 740
Prerezávané pilóty	m ²	1 385	200.00	277 000
Oceľové zábradlie	kg	5 400	1.00	5 400
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	20	10.00	200
Hniezdny džbán	ks	2	100.00	200
Spolu SO č.306 :				944 249

SO č.307 Pravostranná rampa km 14,860				
Rampa	ks	1	200.00	200
Komunikácia	m ²	90	200.00	18 000
Spolu SO č.307 :				18 200

SO č.308 Ľavostranná rampa km 15,220				
Rampa	ks	1	200.00	200
Komunikácia	m ²	55	200.00	11 000
Spolu SO č.308 :				11 200

SO č.309 Ľavostranný oporný múr km 15,223 - 15,685				
Odstránenie náletových drevín	ks	70	40.00	2 800
Výkop	m ³	3 930	45.00	176 850
Podkladný betón	m ³	92	120.00	10 980
ŽB konštrukcie	m ³	1 280	400.00	512 160
Obkladový kameň	m ²	1 502	40.00	60 060
Kamenná hlavica	ks	231	25.00	5 775
Nezámrný klin	m ³	554	20.00	11 088
Prerezávané pilóty	m ²	1 560	200.00	312 000
Oceľové zábradlie	kg	7 392	1.00	7 392
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	70	10.00	700
Spolu SO č.309 :				1 097 005

SO č. 310 Pravostranná ochranná hrádza rkm 15,320 - 15,477				
Výkop (odhumusovanie)	m ³	137	45.00	6 172
Odstránenie náletových drevín	ks	5	40.00	200
Násyp z výkopového materiálu	m ³	393	20.00	7 850
Štrkodrva	m ³	32	20.00	635
Rampy	ks	1	200.00	200
Komunikácia	m ²	50	200.00	10 000
Spolu SO č. 310 :				25 057

SO č.311 Pravostranný oporný múr km 15,458 - 15,555				
Odstránenie náletových drevín	ks	10	40.00	400
Výkop	m ³	1 050	45.00	47 250
Podkladný betón	m ³	15	120.00	1 800
ŽB konštrukcie	m ³	600	400.00	240 000
Obkladový kameň	m ²	480	40.00	19 200
Kamenná hlavica	ks	75	25.00	1 875
Nezámrzný klin	m ³	180	20.00	3 600
Oceľové zábradlie	kg	2 400	1.00	2 400
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	10	10.00	100
Spolu SO č.311 :				316 225

SO č.312 Vyústenie pravostranného prítoku Dlhá voda				
Stabilizácia dna	m ²	340	10.00	3 400
Spolu SO č.312 :				3 400

SO č.313 Pravostranný oporný múr km 15,568 - 15,708				
Odstránenie náletových drevín	ks	7	40.00	280
Výkop	m ³	980	45.00	44 100
Podkladný betón	m ³	15	120.00	1 814
ŽB konštrukcie	m ³	238	400.00	95 200
Obkladový kameň	m ²	504	40.00	20 160
Kamenná hlavica	ks	70	25.00	1 750
Nezámrzný klin	m ³	140	20.00	2 800
Prerezávané pilóty	m ²	700	100.00	70 000
Oceľové zábradlie	kg	2 256	1.00	2 256
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	5	10.00	50
Spolu SO č.313 :				238 130

SO č.314 Ľavostranná rampa km 15,687				
Rampa	ks	1	200.00	200
Komunikácia	m ²	51	200.00	10 200
Spolu SO č.314 :				10 400

SO č.315 Ľavostranný oporný múr km 15,688 - 15,782				
Odstránenie náletových drevín	ks	10	40.00	400
Výkop	m ³	624	45.00	28 080
Podkladný betón	m ³	13	120.00	1 521
ŽB konštrukcie	m ³	154	400.00	61 440
Obkladový kameň	m ²	269	40.00	10 752
Kamenná hlavica	ks	50	25.00	1 250
Nezámrzný klin	m ³	72	20.00	1 440
Prerezávané pilóty	m ²	480	200.00	96 000
Oceľové zábradlie	kg	1 536	1.00	1 536
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	10	10.00	100
Spolu SO č.315 :				202 119

SO č.316 Pravostranná rampa km 15,710				
Rampa	ks	1	200.00	200
Komunikácia	m ²	40	200.00	8 000
Spolu SO č.316 :				8 200

SO č.317 Pravostranný oporný múr km 15,714 - 15,800				
Odstránenie náletových drevín	ks	5	40.00	200
Výkop	m ³	344	45.00	15 480
Podkladný betón	m ³	11	120.00	1 362
ŽB konštrukcie	m ³	138	400.00	55 040
Obkladový kameň	m ²	241	40.00	9 632
Kamenná hlavica	ks	45	25.00	1 125
Nezámrný klin	m ³	65	20.00	1 290
Prerezávané pilóty	m ²	430	200.00	86 000
Oceľové zábradlie	kg	1 392	1.00	1 392
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	5	10.00	50
Spolu SO č.317 :				171 371

SO č.318 Rekonštrukcia lávky v rkm 15,725				
Spevnenie oporných múrov	m ²	25	200.00	5 000
Spolu SO č.318 :				5 000

SO č.319 Dočasná prekládka vodovodného potrubia				
Prekládka vodovodu	mb	10	400.00	3 800
Spolu SO č.319 :				3 800

SO č.320 Pravostranný oporný múr km 15,813 - 16,009				
Odstránenie náletových drevín	ks	23	40.00	920
Výkop	m ³	665	45.00	29 925
Podkladný betón	m ³	22	120.00	2 640
ŽB konštrukcie	m ³	320	400.00	128 000
Obkladový kameň	m ²	600	40.00	24 000
Kamenná hlavica	ks	100	25.00	2 500
Nezámrný klin	m ³	150	20.00	3 000
Prerezávané pilóty	m	980	200.00	196 000
Oceľové zábradlie	kg	3 144	1.00	3 144
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	23	10.00	230
Hniezdny džbán	ks	14	100.00	1 400
Spolu SO č.320 :				389 439

SO č. 321 Pravostranná ochranná hrádza rkm 16,000 - 16,600				
Výkop (odhumusovanie)	m ³	720	45.00	32 400
Odstránenie náletových drevín	ks	50	40.00	2 000
Násyp z výkopového materiálu	m ³	3 600	20.00	72 000
Štrkodrava	m ³	138	20.00	2 760
Rampy	ks	2	200.00	400
Komunikácia	m ²	90	200.00	18 000
Priepust	ks	2	200.00	400
Drén	mb	600	3.00	1 800
Spolu SO č. 321 :				129 760

SO č.322 Stabilizácia a rekonštrukcia pilierov mosta v rkm 16,933				
Trysková injektáž	m	36	150.00	5 400
Obetonávka	m ²	150	25.00	3 750
Výkop	m ³	52	45.00	2 322
Spolu SO č.322 :				11 472

SO č.323 Mokraďové priehlbne				
Výkop	m ³	1 989	45.00	89 505
Spolu SO č.323 :				89 505

Σ 5 763 924

Stavebný objekt	m.j.	množstvo	cena za m.j.	cena v EUR
SO č. 401 Stabilizácia ľavého brehu rkm 18,362 - 18,442				
Odstránenie náletových drevín	ks	20	40.00	800
Výkop	m ³	470	45.00	21 146
Lomový kameň	m ³	411	18.00	7 400
Spolu SO č. 401 :				29 347

SO č. 402 Pravostranný oporný múr rkm 18,515 - 18,600				
Odstránenie náletových drevín	ks	40	40.00	1 600
Výkop	m ³	1 548	45.00	69 680
Podkladný betón	m ³	18	120.00	2 203
ŽB konštrukcie	m ³	337	400.00	134 784
Obkladový kameň	m ²	383	40.00	15 329
Kamenná hlavica	ks	170	25.00	4 250
Nezámrzný klin	m ³	120	20.00	2 401
Náhradná výsadba miestnych druhov drevín	ks	50	10.00	500
Oceľové zábradlie	kg	921	1.00	921
Hniezdny džbán	ks	1	100.00	100
Spolu SO č. 402 :				231 768

Σ

261 114