

VÝKAZ - VÝMER: IBV BENICE, časť.: SO 07 - Vonkajšie osvetlenie

Spracované Ing.Malobický			Dátum: 13.11.2019		Cena za vypracovanie rozpočtu:			EU	
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Hadica FxP 40 (P36)	3,0	m						v základe
2	Hadica ochranná FXKVR 63	300,0	m						komplet so spojkami
3	CYKY-J 5Cx 6 *	325,0	m						
4	Výkop jamy pre stožiar 50/50/150	8,0	ks						
5	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2	300,0	m						pre chráničku
6	Zásyp rýhy 30/120	300,0	m						
7	Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok	300,0	m						
8	Úprava terénu po káb.rýhe (vrát.osevu)	105,0	m2						
9	Fólia výstražná+uloženie	300,0	m						červená
10	Vyhotovenie betón.pre osvetľovací stožiar	8,0	ks						komplet práce+mat
11	Priplatok za zaťahovanie káblov do 50	3,0	m						
12	Výložník k svietidlu na stožiar jednoramenný	7,0	ks						V1T, UD1/60-500
13	Výložník k svietidlu na stožiar dvojramenný	1,0	ks						V2T, UD2/600500/60
14	Stožiar pre svietidlo 7 m pozink.S-60PC/3 AUR 134/60	8,0	ks						
15	Elektrická stož. výzbroj-jeden okruh PSR 16-1	7,0	ks						ROSA1
16	Elektrická stož. výzbroj-dva okruhy PSR 16-2	1,0	ks						ROSA2
17	Svietidlo LED Sreet G2A1A, 22W,+ prepäťovka C+D	9,0	ks						LED-Solar
18	Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm	320,0	m						
19	Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek	16,0	ks						SR02
20	Zalievacia hmota na svorky v zemi (asfalt)	5,0	kg						na svorky v zemi
21	Poistka záv.E 27 mont.a zap.komplet.	9,0	ks						6A
22	Rozvádzač VO - RVO K402 32A/2x16A, 3P,ZP SCH	1,0	ks						HASMA
23	Zaistenie vypnutého stavu	12,0	hod						
24	Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SSD	4,0	hod						
25	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	12,0	hod						
26	Odborná prehliadka rozv. preskúšanie + atest	8,0	hod						

Medzisúččet:

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok2019

4

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:**EU**