

**VÝKAZ - VÝMER: ATS IBV Benice, časť.: 02.170 - Ochrana pred bleskom**

Spracované Ing.Malobický

Dátum: 27.11.2019

Cena za vypracovanie rozpočtu:

EU

Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/80 tr.2	24,0	m						
2	Zásyp rýhy 30/80	24,0	m						
3	Úprava terénu po káb.rýhe (čiastočná)	8,4	m2						bez osevu trávou
4	Územ.ved.v zemi vrát.svoriek z gulat.	10,0	m						10mm - 0,6 kg/ 1bm
5	Územ.ved.v zemi vrát.sv.z pásov.FeZn 30/4	25,0	m						zákl. uzemňovač
6	Betónový podstavec pod JP10-30	1,0	ks						komplet
7	Svorka bleskozvodu do 2 skrutiék	10,0	ks						SP 01
8	Svorka bleskozvodu do 4 skrutiék	4,0	ks						
9	Svorka bleskozvodu SZ (skúšobná)	2,0	ks						
10	Svorka (spoj) privarením	2,0	ks						
11	Svorka záchytnej tyče JP 10-30	2,0	ks						
12	Podpera blesk.vedenia PV 17	4,0	ks						
13	Podpera blesk.vedenia PV 21 liat.	16,0	ks						
14	Zemniaca tyč 2 m vrátane zem.prác	4,0	ks						
15	Zvodový vodič AlMgSI D8 bez mont.podpier	20,0	m						AlMgSI D8
16	Ochranná trubka zvodu UPRM 40-20	4,0	m						
17	Držiak trubky S40	8,0	ks						
18	Štítok na označenie zvodu - káblu	2,0	ks						
19	Zalievacia hmota na svorky v zemi (asfalt)	2,0	kg						na svorky v zemi
20	Tvarovanie montážneho dielu	2,0	ks						
21	Výstražný štítok kovový: ZÁKAZ VSTUPU DO 3m...	2,0	ks						Pri zvide
22	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	8,0	hod						
23	Odborná prehliadka rozv. preskúšanie + atest	4,0	hod						

Medzisúččet:

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok 2019

4

**Dodávka spolu bez DPH**

DPH 20%

DPH 20%

**Dodávka spolu vrátane DPH:****EU**